

Investering alternativ 1 år 2015 - 2020

Mängdförteckning Högsböleskiftets Samfällighetsförening

Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 13
Mät och ersättning ska ske enligt MER Anläggning 13, om inte annat anges
Reglerbar mängd
Oreglerbar mängd

R
OR

Mängdförteckning reviderad 2017 05 11

kod	Text	R/OR	Enhet	Mängd	a-pris	Belopp	
BCB.713	Tillfällig vägtrafikanordning	OR	st	0	0	- kr	Utgår, enligt ök vägf 2017 05 11
BCB.714	Tillfällig trafikdirigering	OR	st	0	0	- kr	Utgår, enligt ök vägf 2017 05 11
CBB.61	Jordschakt för dike , Fall B, schaktarea > 1,0 m2	R	m	0	0	- kr	Utfört 2015
DCB.311	Obundet bärlager kategori A till belagda ytor Fall B, lagertjocklek t= 80 mm	R	m2	765	58	44 370,00 kr	
DCB.71	Infräsning av befintlig beläggning fräsdjup 110 mm	R	m2	765	27	20 655,00 kr	
DCC	Bitumenbundna överbyggnadslager för väg plan o D Kulkvarnsvärde, AN < 10						
DCC.15112	Enkel ytbehandling kategori A på bitumenbundet underlag (Y1B)						
DCC.15112	Enkel ytbehandling kategori A på bitumenbundet underlag vid underhåll, makadam 8/11 mm	R	m2	10350	35	362 250,00 kr	
DCC.15212	Enkel ytbehandling kategori A på grus vid underhåll	R	m2	765	35	26 775,00 kr	
PB-.5	Ledning av plaströr						
PBB.55	Ledning av plaströr, vägrör i ledningsgrav Sidotrums d=200 mm, fullt färdigt arbete	R	m	0	0	- kr	Utfört 2015
PBB.55	Ledning av plaströr, vägrör i ledningsgrav Sidotrums d=500 mm, fullt färdigt arbete	R	m	12	1500	18 000,00 kr	Tillkommer enligt syn med vägf 2017 05 11
YCD.111	Relationshandling för väg plan o d	OR	st	0	0	- kr	Utgår, enligt ök vägf 2017 05 11
						472 050,00 kr	

Investering alternativ 2 år 2015 - 2020

Mängdförteckning Högsböleskiftets Samfällighetsförening

Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 13
Mät och ersättning ska ske enligt MER Anläggning 13, om inte annat anges
Reglerbar mängd R
Oreglerbar mängd OR

Mängdförteckning reviderad 2017 05 11

kod	Text	R/OR	Enhet	Mängd	a-pris	Belopp	
BCB.713	Tillfällig vägtrafikanordning	OR	st	0	0	- kr	Utgår, enligt ök vägf 2017 05 11
BCB.714	Tillfällig trafikdirigering	OR	st	0	0	- kr	Utgår, enligt ök vägf 2017 05 11
CBB.61	Jordschakt för dike , Fall B, schaktarea > 1,0 m2	R	m	0	0	- kr	Utfört 2015
DCB.311	Obundet bärlager kategori A till belagda ytor Fall B, lagertjocklek t= 50 mm	R	m2	765	50	38 250,00 kr	
DCB.71	Infräsning av befintlig beläggning fräsdjup 110 mm	R	m2	765	27	20 655,00 kr	
DCC	Bitumenbundna överbyggnadslager för väg plan o D Kulkvarnsvärde, AN < 10						
DCC.1511	Enkel ytbehandling kategori A på bitumenbundet underlag (Y1B)						
DCC.15112	Enkel ytbehandling kategori A på bitumenbundet underlag vid underhåll, makadam 8/11 mm	R	m2	10350	35	362 250,00 kr	
DCC.14112	Slitlager kategori A av tät asfaltbetong (ABT) vid nyläggning (ABT 11 160/220) T= 40 mm	R	m2	765	110	84 150,00 kr	
PB-.5	Ledning av plaströr						
PBB.55	Ledning av plaströr, vägrör i ledningsgrav Sidotrumma d=200 mm, fullt färdigt arbete	R	m	0	0	- kr	Utfört 2015
PBB.55	Ledning av plaströr, vägrör i ledningsgrav Sidotrumma d=200 mm, fullt färdigt arbete	R	m	12	1500	18 000,00 kr	Tillkommer enligt syn med vägf 2017 05 11 sektion 1/800 höger sida
YCD.111	Relationshandling för väg plan o d	OR	st	0	0	- kr	Utgår, enligt ök vägf 2017 05 11
						523 305,00 kr	